MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1 : 500

woj.: dolnośląskie
powiat: jeleniogórski
jednostka ewidencyjna: 020601_1,Karpacz
obręb: 0002, dz.544,254,255,266/7,260/23
OD.6640.145.2018
Sekcja mapy zasadniczej 461.441.1032

granica obszaru aktualizacji

Mapa wykonana w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich 65 oraz w układzie wysokości Kronsztadt.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń podziemnych, nie wykazanych na mapie, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Ww. działki nie są obciążone służebnością.

FIRMA GEODETA B.P.
mgr inż. Beata Palemba
ul. Grabowskiego 5/2, tel. 605 583 403
58-500 JELENIA GÓRA
REGON 230248650 NIP 611-101-01-57

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Beata Palemba
nr upr. 16899
2018 -03- 06

Informuje się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA JELENIOGÓRSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.0206.2018.415
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2018 -03- 20
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Janusz [illegible]

z up. STAROSTY
ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

ZESTAWIENIE ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH OPRACOWANIEM

LP.	SYMBOL / BRANŻA		SYMBOL	ELEMENT ZAGOSPODAROWANIA	WIELKOŚĆ: - ILOŚĆ [szt], - DŁUGOŚĆ [mb], - POWIERZCHNIA [m2]
1	A	BRANŻA KONSTRUKCYJNA	A01A	PROJEKTOWANA KOMUNIKACJA PIESZA -NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ KAMIENNEJ	182,90 m²
2			A01B	PROJEKTOWANA KOMUNIKACJA PIESZA - NAWIERZCHNIE MINERALNE	218,78 m²
3		ZIELEŃ	A02	PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA TRAWNIKA DO RENOWACJI	2169,26 m²
4			A03	PROJEKTOWANE NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW	krzewy 321,5 m² drzewa 11 szt.
5			A04	PROJEKTOWANE RABATY BYLINOWE	biocenotyczne 317,5 m² regeneracyjne 63,2 m² przybrzeżne 121,5 m² wodne 46,1 m²
			A05	REWALORYZACJA ZIELENI	1420 m2
6	B	KONSTRUKCJA	B01	PROJEKTOWANE EL. MAŁEJ ARCH. - ŁAWKA PARKOWA	7 szt.
7			B02	PROJEKTOWANE EL. MAŁEJ ARCH. - KOSZ NA ŚMIECI	4 szt.
8			B03	PROJEKTOWANE UTWARDZENIE O NAWIERZCHNI MINERALNEJ	1 szt.
9			B04	PROJEKTOWANY EL. MAŁEJ ARCH. - SIEDZISKO DREWNIANE	1 szt.
10			B05	PROJEKTOWANE UMOCNIENIE SKARPY GEOKRATĄ	154,50 mb
11			B06	PROJEKTOWANY EL. MAŁEJ ARCH. - SIEDZISKO DREWNIANE	1 szt.
12			B07	PROJEKTOWANY EL. MAŁEJ ARCH. - GŁAZY NARZUTOWE KAMIENNE	1 szt.
13			B08	PROJEKTOWANE UTWARDZENIE - NAWIERZCHNIA DREWNIANA	1 szt.
14			B09	PROJEKTOWANY EL. MAŁEJ ARCH. - KRATA METALOWA NA DRZEWO	4 szt.
			B10	PROJEKTOWANY EL. MAŁEJ ARCH. - TABLICZKA DO NASADZEŃ	15 szt.
15	C	SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE	C01	PRZEBUDOWA INSTALACJI ZALICZNIKOWEJ ELEKTROENERGETYCZNEJ	1
16			C02	LAMPA MIEJSKA	10 szt.
17			C03	PRZYŁĄCZE LAMPY MIEJSKIEJ	1

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARKU

L.P.	NR DZIAŁKI EWIDENC.	POWIERZCHNIA[m²]	UDZIAŁ PROCENTOWY
1	545; 544; 266 / 7; 255; 260 / 23	5000,0000	100%
2	POW. UTWARDZONA	754.0400	15,00%
	MINERALNA	218,7800	
	BRUKOWANA	182,9000	
	DREWNIANA	352,3600	
3	POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA	4245.960000	85,00%
	TRAWNIKI DO RENOWACJI	2169.260000	
	PROJEKTOWANE BYLINY	548.300000	
	PROJEKTOWANE KRZEWY	321.500000	
	WZMOCNIENIE SKARP GEOKRATĄ	154.500000	
	POZOSTAŁA ZIELEŃ	1052,4000	

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1:500

0m 10m 20m 50m

Rzędna terenu: zgodnie z istniejącym poziomem

OZNACZENIA :

- GRANICA DZIAŁKI
- OBSZAR ODDZIAŁYWANIA
- WEJŚCIE
- PROJEKTOWANA INSTALACJA ZALICZNIKOWA ELEKTROENERGETYCZNA
- PROJEKTOWANA ŁAWKA
- PROJEKTOWANY KOSZ NA ŚMIECI
- PROJEKTOWANE LAMPY MIEJSKIE
- PROJEKTOWANY MUREK OPOROWY
- ISTNIEJĄCA ZIELEŃ WYSOKA
- PROJEKTOWANA ZIELEŃ WYSOKA
- PROJEKTOWANE GRUPY KRZEWÓW

- A01A
- A01C
- A02 / LIKWIDACJA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO
- A03
- A04

POTWIERDZENIE PRZEZ PROJEKTANTA ZGODNOŚCI MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

AARZ ATELIER ARCHITEKTURY Radosław Żubrycki

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
Ul.Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382

Tytuł projektu
Roboty budowlane polegające na kompleksowym zagospodarowaniu terenu w ramach inwestycji pn. **„Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska - OGRÓD ROŚLIN WODNYCH I BAGIENNYCH"**
Adres inwestycji: Działki o nr ew. 545 fragment, 544, 266/7, 254, 255, 260/23 **Obręb** 0002, Karpacz, Gmina Karpacz, Woj. Dolnośląskie

Z01

Tytuł rysunku: **PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

Etap projektowy: **PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY**

Branża: **ZAGOSPODAROWANIE TERENU**

Skala rysunku	Strona dokumentacji	Numer projektu
1:500		**03/2018**
Data produkcji **01/2018**	Data poprawki **----**	Klient **Gmina Karpacz**

DOKUMENTACJA ORYGINALNA

*** DOKUMENTACJA CHRONIONA JEST PRAWEM AUTORSKIM***

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

KONSTRUKCJA - OPRACOWUJĄCY:

inż. Robert Drabko
Nr upr. 195/DOŚ/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

mgr inż. Krzysztof Czapliński
Nr upr. 106/00/DUW
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPRACOWUJĄCY:

inż. Henryk Horodyski
Nr upr. 418/76/Wwm
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

inż. Henryk Horodyski
Nr upr. 418/76/Wwm
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

3