

## PRZEDMIAR ROBÓT

WYKONAWCA: Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego „INTERPROJEKT” Dariusz Rusnak  
58-508 Jelenia Góra, Dziwiszów, ul. Kaczawska 13

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ulicy Krótkiej w Karpaczu  
**BRANŻA ELEKTRYCZNA**

INWESTOR: Gmina Karpacz  
ADRES INWESTORA: ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz

KOD CPV: 45316110-9, 45232300-5,

OPRACOWAŁ: Magdalena Kozłowska - Ogłaza

DATA OPRACOWANIA: 05-04-2019

PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA ELEKTRYCZNA				
Przebudowa ul. Krótkiej w Karpaczu				
OŚWIETLENIE ULICZNE				
Lp	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	D-07.07.01	Ułożenie kabla YAKXS 4x25mm <sup>2</sup>	m	237,45
2	D-07.07.01	Przewód YDYżo 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	48
3	D-07.07.01	Bednarka Fe/ZN 30x4	m	215
4	D-07.07.01	Oprawa oświetleniowa LED 26W	szt	8
5	D-07.07.01	Słup aluminiowy rurowy 6m	kpl	8
6	D-07.07.01	Fundament prefabrykowany do latarni F-100/200	szt	8
7	D-07.07.01	Rura ochronna RHDPE 110/6,3	m	133
8	D-07.07.01	Uziom szpilowy	kpl.	2
9	D-07.07.01	Pomiar rezystancji izolacji - obwód 3-faz.	kpl.	9
10	D-07.07.01	Pomiar ochrony przeciwporażeniowej 1-pomiar	kpl.	1
11	D-07.07.01	Pomiar ochrony przeciwporażeniowej -pomiar następny	kpl.	8
12	D-07.07.01	Pomiar natężenia oświetlenia	kpl.	2
13	D-07.07.01	Pomiar rezystancji uziemienia - 1 pomiar	kpl.	1
14	D-07.07.01	Pomiar rezystancji uziemienia - pomiar następny	kpl.	2

FORMULARZ CENOWY - BRANŻA ELEKTRYCZNA						
Przebudowa ul. Krótkiej w Karpaczu						
OŚWIETLENIE ULICZNE						
Lp	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	D-07.07.01	Ułożenie kabla YAKXS 4x25mm <sup>2</sup>	m	237,45		
2	D-07.07.01	Przewód YDYżo 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	48		
3	D-07.07.01	Bednarka Fe/ZN 30x4	m	215		
4	D-07.07.01	Oprawa oświetleniowa LED 26W	szt	8		
5	D-07.07.01	Słup aluminiowy rurowy 6m	kpl	8		
6	D-07.07.01	Fundament prefabrykowany do latarni F-100/200	szt	8		
7	D-07.07.01	Rura ochronna RHDPE 110/6,3	m	133		
8	D-07.07.01	Uziom szpilowy	kpl.	2		
9	D-07.07.01	Pomiar rezystancji izolacji - obwód 3-faz.	kpl.	9		
10	D-07.07.01	Pomiar ochrony przeciwporażeniowej 1-pomiar	kpl.	1		
11	D-07.07.01	Pomiar ochrony przeciwporażeniowej -pomiar następny	kpl.	8		
12	D-07.07.01	Pomiar natężenia oświetlenia	kpl.	2		
13	D-07.07.01	Pomiar rezystancji uziemienia - 1 pomiar	kpl.	1		
14	D-07.07.01	Pomiar rezystancji uziemienia - pomiar następny	kpl.	2		
<b>RAZEM NETTO</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>RAZEM BRUTTO</b>						