

Karpacz 11.06.2008 r.

RLFUKW.341-82/08

## W Y K O N A W C Y

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) Zamawiający informuje, że do Zamawiającego wpłynęły pisma następującej treści dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Uszczelnienie istniejącej kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w Karpaczu”:

### Wykonawca I - pismo z dnia 9.06.2008 r.:

„W nawiązaniu do otrzymanych odpowiedzi zwracamy się z prośbą o:

1. udostępnienie filmu z inspekcji kanalizacji „KS”,
2. jaki jest stopień zamknięcia kanałów przez korzenie,
3. czy wszystkie kanały są przelotowe, a jeżeli nie, to jaki jest montaż i średnica rurociągów, które są zablokowane,
4. kto jest zarządcą dróg, na których będą prowadzone roboty. Prosimy o podanie stawek z tytułu zajęć odpowiednich elementów,
5. gdzie należy odtransportować odpady wydobyte z rurociągów po ich oczyszczeniu. Jaki jest koszt utylizacji 1 tony odpadów?

Precyzyjne odpowiedzi na powyższe pytania jak i nasze pytania z dnia 04 czerwca br. są niezbędne do prawidłowego opracowania oferty, a w szczególności do ustalenia ceny ryczałtowej.”

### Wykonawca II - pismo z dnia 9.06.2008 r.:

„dot. Remont kanalizacji sanitarnej w Karpaczu  
Zapytanie oferenta

1. zgadza się opis ogólny przedmiotu zamówienia z ilością podaną w zał. mapa 1 do mapa 6
2. załącznik mapa 2 jest taki sam jak mapa 3
3. załącznik mapa 4 jest taki sam jak mapa 5
4. prosimy o potwierdzenie / skorygowanie metrażu i średnic rurociągów
5. prosimy o przesłanie na nasz adres mailowy załączników formularzy ofertowych wraz z drukami załączników od 1 do 3

## 6. Renowacja kanalizacji w Karpaczu

poz.	odcinek	średnica DN	dł.odcinka mb
1.0.	St0 – St18 ul. Kościuszki	150 200 250 300	33,0 254,0 79,0 <u>92,0</u> 458,0
2.0.	St0 – St11 ul. Narutowicza	200	327,0 <u>327,0</u>
4.0.	St0 – St12 ul. Saneczkowa	200 250	133,0 <u>109,0</u> 242,0
5.0.	St0 – St3 ul. Pusta	150	109,0
			<u>109,0</u>
		razem:	<u>1.136,0</u>

Zestawienie	DN	jest	winno być
	DN150	142,0	269,0
	DN200	714,0	818,0
	DN250	188,0	188,0
	DN300	<u>92,0</u>	<u>405,0</u>
		1136,0	1680,0

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWÓW:**

odpowiedzi na pytania Wykonawcy I - pismo z 9.06.2008 r.:

Ad. 1) Zamawiający nie posiada nagrania z wykonanej inspekcji KS. Inspekcji dokonano na potrzeby użytkownika sieci przy pomocy kamery wizyjnej z obrazem widzianym na monitorze LCD.

Ad. 2) Zamawiający ocenia na 15 % przydławienia przepływu ścieków sanitarnych w przewodach KS.

Ad. 3) Wszystkie kanały są drożne.

Ad. 4) Zarządcą dróg jest Zamawiający. Stawki za zajęcie pasa drogowego zawarte są w Uchwale Nr XXXIII/208/04 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 29.09.2004 r. Uchwała załączona na stronie internetowej.

Ad. 5) Odpady wydobyte z rurociągów po ich oczyszczeniu, należy odtransportować do oczyszczalni ścieków, odległość od 7 – 10 km. Koszt utylizacji odpadów ścieków wynosi 3,50 zł. netto za 1 m<sup>3</sup> .

odpowiedzi na pytania Wykonawcy II - pismo z 9.06.2008 r.:

Ad. 1) Tak, opis ogólny przedmiotu zamówienia zgadza się z ilością podaną w zał. mapa 1 do mapa 6.

Ad. 2 i Ad. 3) Zamawiający stwierdza, że na stronie internetowej, załącznik mapa 2 nie jest taka sama jak mapa 3, oraz załącznik mapa 4 nie jest taka sama jak mapa 5. Mapy są właściwe.

Ad. 4) Zamawiający potwierdza metraże i średnice rurociągów podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 1.680 m w zakresie podanych średnic.

Ad. 5) Załączniki formularzy ofertowych wraz z drukami załączników od 1 do 3, do pobrania ze strony internetowej.

Ad. 6) Przedstawione przez Wykonawcę zestawienie długości z podziałem na średnice jest niewłaściwe. Nie zawiera wszystkich elementów określonych w siwz.