

4

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0419-01	Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na płask 5,0 x 1,5 x 0,5 + 9,0 x 1,5 x 0,5 + 17,0 x 0,5 x 0,5 14.75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				14.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.750</b>
2	KNR 2-02 0102-04	Ściany przyziemia i pięter z kamienia twardego 3,5x1,5x4,0 + 7,0x1,0x1,0 28	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
3	KNNR 10 0404-04	Wykonanie bruku o grub. 30 cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach ( wys.do 4 m ) o pow.płaskich i sferycznych 3,0x3,0 + 9,5x7,5 80.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				80.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.250</b>
4	KNR 2-33 0209-01	Betonowanie przy użyciu żurawia konstrukcji niezbrojonych - ławy i stopy fundamentowe 9,0x0,5 + 9,5x7,5x1,2 90	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
5	KNR 2-01 0102-01	Ręczne karczowanie drzew (śr. 10-15 cm)  10	szt. szt.		
				10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
6	KNNR 10 1903-06	Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody dla St-3 do St-4 1	szt.bu d. szt.bu d.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>