

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0419-01	Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na płask 10,0 x 0,5 x 0,5 2.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.500	2.500
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
2	KNR 2-33 0203-02	Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, ściany oporowe i ściany maskujące o wys.do 4 8,5x1,0x2 17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.000	17.000
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
3	KNR 2-33 0209-01	Betonowanie przy użyciu żurawia konstrukcji niezbrojonych - ławy i stopy fundamentowe 8,5x1,0x1,0 8.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8.500	8.500
				<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
4	KNR 4-01 0349-08	Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowej - stożek 12.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.500	12.500
				<b>RAZEM</b>	<b>12.500</b>
5	KNR 2-02 0102-04	Ściany przyziemia i pięter z kamienia twardego 12.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.500	12.500
				<b>RAZEM</b>	<b>12.500</b>
6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 12.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.500	12.500
				<b>RAZEM</b>	<b>12.500</b>
7	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 12.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.500	12.500
				<b>RAZEM</b>	<b>12.500</b>
8	KNR 2-01 0102-01	Ręczne karczowanie drzew (śr. 10-15 cm) 20	szt. szt.	20.000	20.000
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
9	KNR 2-02 0102-06	Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.000	15.000
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
10	KNR 2-33 0701-08	Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm masą asfaltową - dylatacja pionowa 4	m m	4.000	4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
11	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm 9,0x5,4 48.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.600	48.600
				<b>RAZEM</b>	<b>48.600</b>
12	KNR 2-33 0715-04	Izolacje przeciwwilg.z papy zgrzewalnej - 1 warstwa 48.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.600	48.600
				<b>RAZEM</b>	<b>48.600</b>
13	KNR 2-33 0715-08	Izolacje przeciwwilg.z papy zgrzewalnej - 2 warstwa 48.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.600	48.600
				<b>RAZEM</b>	<b>48.600</b>
14	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 48.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.600	48.600
				<b>RAZEM</b>	<b>48.600</b>
15	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 48.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.600	48.600
				<b>RAZEM</b>	<b>48.600</b>
16	KNR-W 4- 01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1.46	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.460	1.460
				<b>RAZEM</b>	<b>1.460</b>

3

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4 1.46	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.460	 1.460
				<b>RAZEM</b>	<b>1.460</b>

