

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0349-08	Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowej 1,0x1,0x1,8+5,0*1,5*0,8 1,0*1,0*1,8+5,00*1,50*0,8	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
2	KNR 2-01 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.IV) 7,80+20,0 nanos 27.80	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	27.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.800</b>
3	KNR 2-01 0419-01	Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na płask 89,0 x 0,8 x 0,8 56.96	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	56.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.960</b>
4	KNR 2-33 0203-02	Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, ściany oporowe i ściany maskujące o wys.do 4 89,0 x 1,0 89	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	89.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.000</b>
5	KNR 2-33 0209-01	Betonowanie przy użyciu żurawia konstrukcji niezbrojonych - lawy i stopy fundamentowe (mur oporowy 50% beton 50% kamień) Krotność = 0.5 50	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
6	KNR 2-02 0102-04	Ściany przyziemia i pięter z kamienia twardego (mur oporowy 50% beton 50% kamień) Krotność = 0.5 50	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
7	KNR 2-02 0102-06	Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie 200	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
8	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km (z koryta, rozbiórki i bariery) 20,0+7,8+10	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	37.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.800</b>
9	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 37.8	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	37.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.800</b>
10	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm przy ul. Sikorskiego nr 181 7.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
11	KNR 2-31 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. Krotność = 5 7.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
12	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa 1,5x5,0x0,25x0,25 0.15	t		
			t	0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
13	KNR 2-33 0702-03	Demontaż poręczy 16	t		
			t	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
14	KNR 6 0703-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg od mostu do granicy miasta Karpacz między jezdnią, a potokiem 350	m		
			m	350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>