

## 2. PRZEDMIAR ROBÓT

CPV CPV 45110000-1, 45112711-2

Lp	SSTWiO RB	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn	Wartość netto
<b>I WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY</b>						
1	ST-0	Wymagania ogólne budowy: - organizacja placu budowy, wymagane kontraktem ubezpieczenia i gwarancje, wymagane kontraktem nadzory branżowe, organizacja ruchu	kpl	1,00		
<b>II ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE CPV 45110000-1</b>						
2	ST-1	Roboty pomiarowe - pod powierzchnie roboty ziemne teren pagórkowaty 0,3442 ha	ha	0,3442		
3	ST-2	rozbiórka chodnika z płyt betonowych wraz z wywozem gruzu na składowisko wykonawcy 438	m <sup>2</sup>	438,00		
4	ST-2	rozbiórka chodnika z kostki kamiennej i składowanie go do ponownego wbudowania 125	m <sup>2</sup>	125,00		
5	ST-2	rozbiórka głazów kamiennych tworzących pomik 3	m <sup>3</sup>	3,00		
6	ST-2	rozbiórka ławek parkowych i ich wywóz na składowisko wykonawcy 2	szt	2,00		
7	ST-2	rozbiórka koszy na śmieci i ich utylizacja 2	szt	2,00		
8	ST-2	rozbiórka muru kamiennego wys. 40-50cm 12	m	12,00		
9	ST-3	wykonanie koryta w gruncie pod ścieżki i place gł. 22 cm 1209	m <sup>2</sup>	1209,00		
<b>III ROBOTY KSZTAŁTOWANIA PARKU CPV 45112711-2</b>						
10	ST-5	ułożenie obrzeża betonowego 8x30 na ławie z betonu B15. zużycie betonu 0,03m <sup>3</sup> /m 477	m	477,00		
11	ST-6	ułożenie oporników granitowych na ławie z betonu B15. zużycie betonu 0,02m <sup>3</sup> /m 122	m	122,00		
12	ST-8	ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr 10 cm pod placami i ścieżkami 1159	m <sup>2</sup>	1159,00		
13	ST-9	ułożenie podsypki piaskowej pod place i ścieżki gr. 4cm 1159	m <sup>2</sup>	1159,00		
14	ST-9	ułożenie nawierzchni ścieżek z kostki wibroprasowanej szarej gr 8cm. 484	m <sup>2</sup>	484,00		
15	ST-9	ułożenie nawierzchni placów 4 i 5 oraz miejsc na ławki z kostki wibroprasowanej czerwonej 354	m <sup>2</sup>	354,00		

16	ST-9	ułożenie nawierzchni placu nr 1 z kostki wibroprasowanej czerwonej 124	m <sup>2</sup>	124,00		
17	ST-10	ułożenie elementów placu nr 1 z kostki kamiennej bazaltowej 4x6 11	m <sup>2</sup>	11,00		
18	ST-10	ułożenie nawierzchni placu nr 2 z kostki bazaltowej 4x6 lub 8x11 48	m <sup>2</sup>	48,00		
19	ST-10	ułożenie nawierzchni placu nr 3 z kostki granitowej z rozbiórek 124	m <sup>2</sup>	124,00		
20	ST-10	ułożenie opaski na placu nr 3 z kostki kamiennej bazaltowej 4x6 14	m <sup>2</sup>	14,00		
21	ST-11	ułożenie ciągów pieszych z płyt betonowych 50x50 na podsypce piaskowej gr 5cm 30	m <sup>2</sup>	30,00		
22		budowa murku oporowego z elementów kamiennych wys murku 0,4-0,5m 11	m	11,00		
23	ST-13	przełożenie istniejących schodów terenowych z granitu. szer 6,0m 6	szt	6,00		
24	ST-13	przełożenie istniejących schodów terenowych z granitu. szer 2,5m 4	szt	4,00		
25	ST-14	dostarczenie i montaż zegara słonecznego w formie okrągłej płyty kamiennej o promieniu 0,9-1,0m. Posadowienie na ławie z betonu B15 gr 10cm, podsypka piaskowa 10cm 1	szt	1,00		
26	ST-14	dostarczenie i montaż siedziska ducha gór -siedzisko rzeźbione w kamieniu o kształcie zaokrąglonym, promień podstawy ok. 0,75m 1	szt	1,00		
27	ST-14	dostarczenie i montaż ławek parkowych stalowych lub stalowo - drewnianych 11	szt	11,00		
28	ST-14	dostarczenie i montaż dodatkowych siedzisk kamiennych o promieniu podstawy min. 0,4-0,5m 6	szt	6,00		
29	ST-14	dostarczenie i montaż śmieników parkowych 8	szt	8,00		
30	ST-15	nasadzenia krzewów kwitnących 100	szt	100,00		
31	ST-15	nasadzenia roślin cebulowych (krokusy, tulipany, narcyzy, zawilce, iryski) 3000	szt	3000,00		
32	ST-16	humusowanie terenów zielonych 500	m <sup>2</sup>	500,00		

<b>RAZEM NETTO</b>	
<b>PODATEK VAT 22%</b>	
<b>RAZEM BRUTTO</b>	

**TABELA DZIAŁÓW PRZEDMIARU**

CPV 45110000-1, 45112711-2

Lp	Dział przedmiaru	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
I	WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY			
II	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE CPV 45110000-1			
III	ROBOTY KSZTAŁTOWANIA PARKU CPV 45112711-2			
<b>RAZEM</b>				