

3. PRZEDMIAR ROBÓT

CPV 45110000-1, 45112711-2

Lp	SSTWiO RB	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn	Wartość netto
I WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY						0,00
1	ST-0	Wymagania ogólne budowy: - organizacja placu budowy, wymagane kontraktem ubezpieczenia i gwarancje, wymagane kontraktem nadzory branżowe, organizacja ruchu	kpl	1,00		
II ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE CPV 45110000-1						
2	ST-1	Roboty pomiarowe - pod powierzchnie roboty ziemne teren pagórkowaty 0,2874 ha	ha	0,287		
3	ST-4	Wycinka drzew średnicy 30-60 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywozem pni i gałęzi oraz karczcy 30 szt	szt	20,00		
4	ST-4	Wycinka drzew średnicy 60-90 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywozem pni i gałęzi oraz karczcy 20 szt	szt	20,00		
5	ST-4	karczowanie korzeni drzew średnicy 50-70cm wraz z wywozem i utylizacją karczcy 10	szt	10,00		
6	ST-3	Wykonanie nasypów z gruntu pochodzącego z wykopów 165	m ³	165,00		
8	ST-3	Wykopy w gruntach nieskalistych - kat IV - koryta pod ścieżki i boiska 165	m ³	165,00		
III ROBOTY KSZTAŁTOWANIA PARKU CPV 45112711-2						
10	ST-7	ułożenie ogranicznika z PVC gł. 15cm wzdłuż ścieżek 483	m	483,00		
11	ST-6	ułożenie ograniczników placów oraz boiska do bule z oporników granitowych na ławie z betonu B15. zużycie betonu 0,05m ³ /m 88	m	88,00		
12	ST-8	ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr 10 cm pod placami, ścieżkami i boiskiem do bule. 998+60=1058	m ²	1058,00		
13	ST-12	ułożenie nawierzchni palców do grillowania z grysu granitowego gr 5cm 28+78=106	m ²	106,00		
14	ST-12	ułożenie nawierzchni ścieżek ze żwiru płukanego gr 5cm 898	m ²	898,00		
15	ST-12	ułożenie nawierzchni boiska do bule z piasku drobnego gr 5cm 60	m ²	60,00		
16	ST-14	dostarczenie i montaż grilla stacjonarnego 1	szt	1,00		

17	ST-14	dostarczenie i montaż ławek naturalistycznych (z połówek pni drzew) 10	szt	10,00		
18	ST-14	dostarczenie i montaż ławek parkowych 14	szt	14,00		
19	ST-14	dostarczenie i montaż śmietników w osłonie drewnianej 3	szt	3,00		
20	ST-14	dostarczenie i montaż śmietników parkowych 7	szt	7,00		
21	ST-14	dostarczenie i montaż elementów małej architektury - rzeźba ok. 120 cm wysokości 3	szt	3,00		
22	ST-15	nasadzenia krzewów iglastych zimnozielonych 200	szt	200,00		
23	ST-16	humusowanie terenu i obsianie trawą 1816	m ²	1816,00		
24	ST-17	wykonanie balustrady stalowo-drewnianej 30	m	30,00		
RAZEM NETTO						0,00
PODATEK VAT 22%						0,00
RAZEM BRUTTO						0,00

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

CPV 45110000-1, 45112711-2

Lp	Dział przedmiaru	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
I	WYMAGANIA OGÓLNE BUDOWY			
II	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE CPV 45110000-1			
III	ROBOTY KSZTAŁTOWANIA PARKU CPV 45112711-2			
RAZEM				