

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja byłego dworca kolejowego i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki-zagospodarowanie terenu  
ADRES INWESTYCJI : 58-540 Karpacz ul. Kolejowa dz. 349/5,349/6 obręb Kapacz 2  
INWESTOR : Urząd Miejski w Karpaczu  
ADRES INWESTORA : 58-540 Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54  
WYKONAWCA ROBÓT : Pracownia A3  
ADRES WYKONAWCY : 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 51 p3,7  
BRANŻA : Zagospodarowanie terenu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Pracownia A3  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego /Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004 r. nr 130, poz.1389/  
DATA OPRACOWANIA : Jelenia Góra aktualizacja 03-07-2009

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

Jelenia Góra aktualizacja 03-07-2009

## PRZEDMIAR

Adaptacja byłego dworca kolejowego i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki-zagospodarowanie terenu

58-540 Karpacz ul. Kolejowa dz. 349/5,349/6 obręb Kapacz 2

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty budowlano-montażowe- zagospodarowanie terenu</b>					
1		<b>Zagospodarowanie terenu</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 605.68+409.14+730.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1745.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>1745.450</b>
2	KNR 2-31 d.1 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 605.68+409.14	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1014.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>1014.820</b>
3	KNR 2-31 d.1 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1014.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>1014.820</b>
4	KNR 2-31 d.1 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1014.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>1014.820</b>
5	KNR 2-31 d.1 0301-07	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce żwirowej nowej poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1014.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>1014.820</b>
6	KNR 2-31 d.1 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 172	m m		
				172.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.000</b>
7	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 160	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>
8	KNR 2-31 d.1 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 12	m m		
				12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
9	KNR 2-31 d.1 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 160	m m		
				160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>
10	KNR 2-31 d.1 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 40	m m		
				40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
11	KNR 2-31 d.1 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 116	m m		
				116.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.000</b>
12	KNR 2-21 d.1 0109-03	Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu 730.63*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				146.126	
				<b>RAZEM</b>	<b>146.126</b>
13	KNR 2-21 d.1 0215-01	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim 0.073	ha ha		
				0.073	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.073</b>
14	KNR 2-21 d.1 0408-02	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem 730.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				730.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>730.630</b>
15	KNR 2-21 d.1 0301-08	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 9	szt. szt.		
				9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
16	KNR 2-21 d.1 0607-02 analogia	Ławki parkowe metalowe - obudowa drewniana siedzeniowa -wg specyfikacji projektu 8	szt. szt.		
				8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
17	KNR 2-21 d.1 0607-02 analogia	Kosze na odpady metalowe -wg specyfikacji projektu 10	szt. szt.		
				10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>

## PRZEDMIAR

Adaptacja byłego dworca kolejowego i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki-zagospodarowanie terenu

58-540 Karpacz ul. Kolejowa dz. 349/5,349/6 obręb Kapacz 2

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-21	Stojaki na rowery metalowe 10 stanowiskowe- specyfikacji projektu	szt		
d.1	0607-02				
	analogia				
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR 2-21	Stojak na rowery metalowe 5 stanowisk- wg specyfikacji projektu	szt		
d.1	0607-02				
	analogia				
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR-W 2-	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cemento-	m <sup>2</sup>		
d.1	02 2112-01	wo-wapiennej - skały granitowe torkretowane gr. 3-5 cm	m <sup>2</sup>	90.000	
		<przed wejściami>90	m <sup>2</sup>	6.480	
		<spocznik schodów zewnętrznych>3.6*1.8			
				<b>RAZEM</b>	<b>96.480</b>
21	KNR-W 2-	Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 3 cm i szerokości 36 cm - granit płomien. gr. 2-3 cm	m		
d.1	02 2128-09	<schody zewnętrzne>3.6*18	m	64.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.800</b>
22	KNR-W 2-	Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości do 3 cm i szerokości do 18 cm - granit płomien. gr. 2-3 cm	m		
d.1	02 2128-13	poz.21	m	64.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.800</b>