projektowana dobudowa – C –

przebudowa budynku istniejącego – A –

przebudowa budynku istniejącego – B –

projektowana dobudowa – D –

UWAGA :
Ze względu na zakres prac remontowych w technologii budynku mogą wystąpić dodatkowe prace budowlane, których nie można było przewidzieć na etapie projektu, bez dokonania szczegółowych odkrywek. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu należy uzgadniać z projektantem, który w ramach obowiązku nadzoru autorskiego odpowiednie ich rozwiązania projektowe.
Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany się sprawdzić, czy które służą zmianie technologii należy przestrzegać rozporządzenia.
Roboty budowlane należy prowadzić w oparciu o dokumentację projektową, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Roboty prowadzić należy z należytą dbałością o estetykę budowlaną.
Mogą wystąpić drobne odstępstwa od wymiarów podanych w projekcie przed przystąpieniem do zamówienia materiałów wykończeniowych sprawdzić wszystkie wymiary w stanie istniejącym.
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

zabudowa wiaty peronowej – F –

LEGENDA DO OZNACZEŃ GRAFICZNYCH :

		grafika
1.	roboty remontowe	
2.	projektowane ściany	
3.	projektowane	
4.	ściany istniejące rozbiórka	
5.	projektowane wykończenie	

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	nazwa pomieszczenia	rodzaj posadzki	powierzchnia [m²]
1/1	WC PERSONEL	gr. gres	1,13
1/2	POM. GOSP.	gr. gres	0,80
1/3	BIURO	gr. gres	14,30
1/4	BIURO	gr. gres	13,30
1/5	BIURO	gr. gres	19,22
1/6	BIURO	gr. gres	16,13
1/7	HOL	gr. gres	14,30
1/8	BIURO	gr. gres	16,13
1/9	SALA KONF. PROMOCYJNO – MUZEALNICZYCH	gr. gres	105,35
1/10	MAGAZYN	gr. gres	10,62
1/11	SALA WYSTAW CZASOWYCH	gr. gres	172,28
1/12	SALA WYSTAW STAŁYCH – II POZIOM	gr. gres	196,76
1/13	HOL	gr. gres	15,30
1/14	BIURO	gr. gres	16,00
1/15	ARCHIWUM	gr. gres	14,53
1/16	BIURO	gr. gres	17,63
1/17	HOL	gr. gres	29,84
1/18	WC PERSON.	gr. gres	5,31
		SUMA	560,28

PROJEKT WYKONAWCZY
RZUT 1 PIĘTRA

Pracownia Projektowa Arkadia Dziedzioch
58 – 500 Jelenia Góra ul. Sudecka 51 a, NIP 611-216-87-36
tel. kom. 0 604 519 889 tel. 075 643 46 25 e-mail: arkadia@wp.pl

temat:	ROZBUDOWA PAŁACU NA SIEDZIBĘ MUZEUM UZDROWISKOWEGO W KUDOWIE-ZDROJU ETAP I KOMPLEKSOWE ZADANIE POLEGAJĄCE NA REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „ADAPTACJA BUDYNKU PAŁACU NA SIEDZIBĘ MUZEUM UZDROWISKOWEGO W KUDOWIE-ZDROJU" ETAP I
lokalizacja:	KAMIENICE ul. Kościelna, w ewid. dz. 349/5, 349/8,134, obręb 1
inwestor:	Gmina KAMIENICE z siedzibą w URZĘDZIE MIEJSKIM w KUDOWIE-ZDROJU 58 – 540 Kudowa-Zdrój, ul. Kościuszki 3– go Maja 54
projektował:	arch. Mirella Dziedzioch, uprawnienia budowlane nr uprawn. 924/DF/DOŚ – 2005
sprawdzający:	arch. Kazimiera Wołoszczakowska, uprawnienia budowlane nr uprawn. 732/87/ DS – 032
rysunek:	RZUT 1 PIĘTRA
	skala w dniu druku: 1:50
	zeszyt: 3