

Karpacz 30.11.2009 r.

RLFUKW.341-261/09

**W Y K O N A W C Y:**

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, zm. Dz. U. z 2008 Nr 171 poz. 1058 ze zm.) Zamawiający informuje, że 25.11.2009 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo (fax) następującej treści, dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 390438 z 10.11.2009 roku dotyczącego robót budowlanych dla zadania p.n.: „Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki”:

„dotyczy: roboty budowlane dla zadania: „Adaptacja byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki”.

1. Firma zwraca się z zapytaniem:
  2. Prosimy o odpowiedź:
  3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zabezpieczenie w formie przewidzianej w Art. 150 Pzp, tj. wniesienie w dniu zawarcia umowy 30% wymaganej kwoty zabezpieczenia a pozostała kwota zabezpieczenia byłaby tworzona przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty?
  4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie procentowej wartości zabezpieczenia – w ramach granic przewidzianych w Art. 150 Pzp – na 2 % lub inne pośrednie.
  5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą mieszaną formę zabezpieczenia?  
W chwili podpisania umowy zostanie udzielone zabezpieczenie w następujących formach:  
w pieniądzu – w kwocie wynikającej z zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi lub gwarancji, tj. 30 % zabezpieczenia;  
w gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych – na pozostałą kwotę, tj. 70 % zabezpieczenia kontraktu?
- Podstawa Art. 148 ust. 1 oraz Art. 149 ust. 1 Pzp.
6. Według PT zestawienia stolarki okiennej okna 024,025,027,028,029 to okna na profilach drewnianych szklone szkłem bezpiecznym antywłamaniowym. Natomiast przedmiar robót poz. 187 to okna aluminiowe, który wariant przyjąć do wyceny.
  7. Wg zestawienia stolarki drzwiowej drzwi D4 i D13 /drzwi do pomieszczeń WC/ proszę podać, czy mają to być drzwi stalowe jak to określa przedmiar robót.
  8. Brak w dokumentacji Projektu aranżacji wnętrz – informacji odnośnie boksu kasowego, lady baru kawowego z wyposażeniem. Proszę o załączenie rysunków.
  9. Proszę podać rodzaj platformy schodowej, dł prowadnicy PT nie określa.
  10. Proszę o więcej informacji dot. płytek podłogowych gres, które mają być położone w pozostałych pomieszczeń STOR określa tylko rodzaj płytek do pomieszczeń sanitarnych.
  11. Brak PT aranżacji zieleni – proszę o załączenie.
  12. Załączone na stronie internetowej rysunki PT /zwłaszcza Część Budowlana/ są nieczytelne przy powiększaniu cyfry się zlewają w jedną całość i nie ma możliwości odczytu.
  13. Proszę o podanie rodzaju i ilości stali, które należy zabezpieczyć farbą pęczniejącą.
  14. Proszę potwierdzić czy w ofercie należy wycenić materiały, które występują w przedmiarze robót, czy wycenienie podlegają materiały wynikające z Opisu do PT.
  15. Proszę podać przepływ separatora AWAS-HI-2000, ponieważ brak tych danych w PT uniemożliwia prawidłową wycenę urządzenia”.

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY:**

Ad. 1 ---

Ad. 2 ---

Ad. 3, Ad. 4, Ad. 5

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w punkcie XVIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione w 100 % ustalonej kwoty w dacie zawarcia umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty.

Zgodnie z postanowieniem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach określonych w tym art.

Ad. 6 okna 024, 025, 027, 028, 029 to okna o profilach drewnianych, szklone szkłem bezpiecznym antywłamaniowym, szprosły konstrukcyjne drewniane,

Ad. 7 drzwi D4 to drzwi do pomieszczenia WC z płyty okleinowanej (okleina drewniana), w ościeżnicy regulowanej, drzwi D13 – to drzwi do pomieszczenia WC dla niepełnosprawnych (okleina drewniana), wykonane również z płyty okleinowanej, z tulejami wentylacyjnymi – 5 szt. ościeżnica regulowana,

Ad. 8 – patrz odpowiedź ad. 14 i ad. 15 powyżej

Ad. 9 - patrz odpowiedź ad. 18

Ad.10 – płytki gres, klasa ścieralności IV – V, grubość 8 – 10 mm, wymiary od 30/30 do 60/60 cm

Ad. 11 – Wykonanie trawników i zieleńców z roślinnością ozdobną – wg projektu aranżacji zieleni z wykorzystaniem następujących materiałów : nasiona trawy, kora dębowa drobna, żwir biały drobny, obrzeża z kostki granitowej wydzielające przestrzenie o zróżnicowanych fakturach, nasadzenia : - krzewy ozdobne typu cisy – 10 szt., jałowce – 10 szt. , bukszpan – 50 szt., magnolie – 5 szt., trzmieliny – 50 szt., kosodrzewina płożąca - 10 szt., irga – 10 szt. , berberysy czerwono listne – 50 szt., drzewa typu świerk srebrzysty – 5 szt., świerk kaukaski – 5 szt. , klony odmiana Columbus – 15 szt.

Ad. 12 – zostały przekazane rynki w większych formatach pdf ze zmienioną czcionką

Ad. 13 – farbą pęczniącą mają być zabezpieczone istniejące dźwigary wiaty peronowej i płatwie stalowe znajdujące się na dźwigarach; ilość dźwigarów – 5 szt. – pow. 70 m<sup>2</sup>,

Ad. 14 – proszę kierować się opisem do PT

Ad.15 – AWAS – HI – 2000 , przepływ 40 l/ s, w tym do przeczyszczenia 6 l / s, separator z tzw. bajpasem.