



POZIOM PORÓWN. 760,00 m.n.p.m.

RZĘDNA TERENU, m.n.p.m.	766.90	766.20	766.20	765.84	764.59	762.60	761.80	761.30
RZĘDNA PROJ. DNA ROWU, m.n.p.m.	765.30	765.35	765.20	764.72	762.80	761.91	761.39	761.30
ZAGŁĘBIENIE, m	1.60	1.00	1.00	1.12	1.79	0.69	0.41	0.00
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU	istn. rów do wyczyszczenia odcinek do umocnienia brukiem		PRZEPUST Ø500 z podwójnej rury PP		istn. rów do wyczyszczenia i przebudowania rów nieumocniony (teren nadleśnictwa)		proj. odcinek rowu rów nieumocniony (teren nadleśnictwa)	
DŁ. ODCINKA - SPADEK	3,6m 3,50%		9,5m 5,00%		3,5m 56,80%		10,1m 8,78%	
ODLEGŁOŚĆ, m	0.00	3.60	3.60	13.10	16.60	26.50	32.50	33.50

1:100

1:250

PROJEKT BUDOWLANY		
Inwestycja	PRZEBUDOWA UL. STRAŻACKIEJ, OLIMPIJSKIEJ I CZĘŚCI GIMNAZJALNEJ w KARPACZU	
Inwestor	MIASTO KARPACZ UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 54, 58-540 KARPACZ	
Adres inwestycji	UL. STRAŻACKA, OLIMPIJSKA. GIMNAZJALNA w KARPACZU.	
Branża	INSTALACJE SANITARNE	RYS. nr. 8Sb.
Projektował	inż. GRZEGORZ SUŁKOWSKI, zam. Kamienna Góra Upr. bud. do proj. bez ogr. w specjeln. inst. sanitarne Nr ewid. 591/01/DUW. Członek PIIB nr DOŚ/IS/0069/02	SKALA 1:250/100.
Sprawdził	inż. JACEK SMOLEŃ, zam. Boguszów-Gorce Upr. bud. do proj. bez ogr. w specjeln. inst. sanitarne Nr ewid. 687/01/DUW. Członek PIIB nr DOŚ/IS/1059/02	Data wrzesień 2008
Nazwa rysunku	PROFIL ROWU ODPROWADZAJĄCEGO WODY DESZCZ. Z KAN. DESZCZ. NA ODC. NR 15.	