
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu
- zbiornik wody do naśnieżania stoku -
ADRES INWESTYCJI : ul. Parkowa
Karpacz
INWESTOR : Gmina Karpacz
ADRES INWESTORA : Urząd Miejski w Karpaczu
ul. Konstytucji 3-go Maja
58-540 Karpacz
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Łukasz Mężydło
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : tech. Zygmunt Sobolewski
DATA OPRACOWANIA : 18.12.2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.12.2008

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNNR 1 d.1 0202-08 D-01.04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		
		132	m ³	132.000	
				RAZEM	132.000
2	KNNR 1 d.1 0208-02 D-01.04	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9	m ³		
		132	m ³	132.000	
				RAZEM	132.000
2 Wykonanie zbiornika					
3	KNNR 10 d.2 0201-07 Z-01.01	Budowle betonowe i żelbetowe o obj. 10.01 - 200.0 m3 - elem.żelbetowe fundamentów, ław, wypadów, płyt dennych itp.	m ³ miesz.		
		27	m ³ miesz.	27.000	
				RAZEM	27.000
4	KNNR 10 d.2 0201-08 Z-01.01	Budowle betonowe i żelbetowe o obj. 10.01 - 200.0 m3 - elem.żelbetowe ścian, murów, przyczółków, filarów, stopni, jazów itp.	m ³ miesz.		
		34	m ³ miesz.	34.000	
				RAZEM	34.000
5	NNRNKB d.2 202 0291-03 Z-01.01	(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi	t		
		0.9	t	0.900	
				RAZEM	0.900
3 Wykonanie zadaszzenia					
6	NNRNKB d.3 202 0417-05 Z-01.02	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy o dł. ponad 2 m i przekroju do 180 cm2	m ³		
		0.45	m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
7	NNRNKB d.3 202 0418-01 Z-01.02	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i zastrzały o przekroju do 180 cm2	m ³		
		0.14	m ³	0.140	
				RAZEM	0.140
8	NNRNKB d.3 202 0416-05 Z-01.02	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy górne i płatwie o dł. ponad 3 m i przekroju do 180 cm2	m ³		
		0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
9	NNRNKB d.3 202 0418-05 Z-01.02	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe o dł. ponad 4.5 m i przekroju do 180 cm2	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
10	NNRNKB d.3 202 0419-04 Z-01.02	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany i rozpory o przekroju do 180 cm2	m ³		
		2.2	m ³	2.200	
				RAZEM	2.200
11	NNRNKB d.3 202 0523-01 Z-01.03	(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną	m ²		
		89	m ²	89.000	
				RAZEM	89.000
4 ogrodzenie zbiornika					
12	KNR 2-02 d.4 1803-02 Z-01.04	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o śr. 48 mm	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000