



Na oczyszczonym i przygotowanym deskowaniu należy układać membranę dachową wysokoparoprzepuszczalną do stosowania bezpośrednio na deskowaniu (min. 1000g/m<sup>2</sup>/24h) Kontrłaty przykręcać do krokwi dachowych wkrętami 4,5x100. Rozstaw łączników co 40cm. Łaty 4x6cm przykręcać w rozstawie dostosowanym do modułu blachodachówki, wkrętami 4,5x120. Użyte do przykręcenia łączniki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie np. metodą cynkowania.

- ① Istniejące deskowanie
- ② Łata dachowa w 4x6cm. Rozstaw zgodny z modułem blachodachówki
- ③ Kontrłata dachowa 3x5cm. Rozstaw zgodny z rozstawem krokwi dachowych
- ④ Blachodachówka
- ⑤ Systemowy wkręt do blachodachówki
- ⑥ Membrana dachowa
- ⑦ Systemowy gąsior baryłkowy

Wszystkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994, o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.		USŁUGI PROJEKTOWE KORZENIOWSKI 58-540 KARPACZ ul. Matejki 16 tel. (75) 761-81-07	
OBIEKT	Remont budynku wielorodzinnego ul. Boczna 1; 58-540 Karpacz	Konstrukcja Mgr inż. Robert Wieczorkowski	UPRAWNIENIA 294/00/DUW
INWESTOR	Gmina Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 Karpacz	OPRACOWAŁ Inż. Tomasz Korzeniowski	PODPIS
		RYSUNEK Pokrycie blachodachówką. Kalenica Szczegół techniczny	SKALA 1:10 DATA Czerwiec 2010 NR RYS. 18