



Na oczyszczonym i przygotowanym deskowaniu należy układać membranę dachową wysokoparoprzepuszczalną do stosowania bezpośrednio na deskowaniu (min. 1000g/m<sup>2</sup>/24h) Kontrłaty przykręcać do krokwi dachowych wkrętami 4,5x100. Rozstaw łączników co 40cm. Łaty 4x6cm przykręcać w rozstawie dostosowanym do modułu blachodachówki, wkrętami 4,5x120. Użyte do przykręcenia łączniki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie np. metodą cynkowania.

Haki rynien dachowych montować do pierwszego, podwójnego rzędu łat 4x6cm ocynkowanymi gwoździami ciesielskimi, karbowanymi Ø6x45. Pas nadrynnowy montować do łat dachowych 4x6cm, ocynkowanymi gwoździami typu "papiaki" 3x30 w dwóch rzędach do 40cm

- ① Istniejące deskowanie
- ② Łata dachowa w 4x6cm. Rozstaw zgodny z modułem blachodachówki
- ③ Kontrłata dachowa 3x5cm. Rozstaw zgodny z rozstawem krokwi dachowych
- ④ Blachodachówka
- ⑤ Systemowy wkręt do blachodachówki
- ⑥ Nawiewnik systemowy
- ⑦ Membrana dachowa
- ⑧ Pas nadrynnowy systemowy
- ⑨ Rynna dachowa z hakiem

Wszystkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994, o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powołanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.		USŁUGI PROJEKTOWE KORZENIOWSKI 58-540 KARPACZ ul. Matejki 16 tel. (75) 761-81-07	
OBIEKT	Konstrukcja Mgr Inż. Robert Wieczorkowski	UPRAWNIENIA 294/00/DUW	PODPIS
Remont budynku wielorodzinnego ul. Boczna 1; 58-540 Karpacz	OPRACOWAŁ Inż. Tomasz Korzeniowski		PODPIS
INWESTOR Gmina Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 Karpacz	RYSunEK <b>Pokrycie blachodachówką. Zakończenie okapu Szczegół techniczny</b>	SKALA 1:10	DATA Czerwiec 2010
		NR RYS. 17	