



**UWAGA!!**  
 Do mocowania mechanicznego przystąpić najwcześniej po upływie 24h od naklejenia płyt. Minimalna ilość łączników mechanicznych 4szt./m<sup>2</sup>.  
 W strefie narożnikowej (150cm od narożnika docieplanej przegrody zwiększyć ilość łączników do 6szt./m<sup>2</sup>. Minimalna odległość łącznika od krawędzi przegrody lub otworu okiennego i drzwiowego nie może wynosić mniej niż 10cm

- 1 łączniki mechaniczne
- 2 Płyta styropianowa gr. 14cm

<small>Wszystkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994, o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.</small>		<b>USŁUGI PROJEKTOWE KORZENIOWSKI</b> 58-540 KARPACZ ul. Matejki 16 tel. (75) 761-81-07	
<b>OBIEKT</b> <b>Remont budynku wielorodzinnego</b> ul. Boczna 1, 58-540 Karpacz		<small>KONSULTA</small> Mgr Inż. Robert Waczońkowski	<small>UPRAWNIENIA</small> 294/00/DUW
<small>INWESTOR</small> Gmina Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 Karpacz	<small>OPRACOWAŁ</small> Inż. Tomasz Korzeniowski	<small>PROJEKT</small> Układ łączników mechanicznych przegrody docieplanej	<small>PODPIS</small> PODPIS
<small>Szczegóły techniczny</small>		<small>SKALA</small> 1:20	<small>DATA</small> Czerwiec 2010
		<small>NR RYS.</small> 8	