



**UWAGI!!**

Do mocowania mechanicznego przystąpić najwcześniej po upływie 24h od naklejenia płyt. Minimalna ilość łączników mechanicznych 4szt./m<sup>2</sup>. W strefie narożnikowej (150cm od narożnika docieplanej przegrody zwiększyć ilość łączników do 6szt./m<sup>2</sup>. Minimalna odległość łącznika od krawędzi przegrody lub otworu okiennego i drzwiowego nie może wynosić mniej niż 10cm

- 1 łączniki mechaniczne
- 2 Płyta styropianowa gr. 14cm

<small>Wszystkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994, o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powołanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.</small>		<b>USŁUGI PROJEKTOWE KORZENIOWSKI</b> ul. Matejki 16 58-540 KARPACZ tel. (75) 761-81-07	
<b>OBIEKT</b> Remont budynku wielorodzinnego ul. Kolejowa 15; 58-540 Karpacz	<b>KONSULTACJA</b> Mgr Inż. Robert Węcozkowski	<b>OPRACOWANIE</b> Inż. Tomasz Korzeniowski	<b>OPRACOWANIE</b> 294/00/DUW
<b>INWESTOR</b> Gmina Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 Karpacz	<b>RYSUNEK</b> Układ łączników mechanicznych przegrody docieplanej	<b>PROJEKT</b> Szczegół techniczny	<b>SKALA</b> 1:20 <b>DATA</b> Czerwiec 2010 <b>NR RYS.</b> 8