



Na oczyszczonym i przygotowanym deskowaniu należy układać membranę dachową wysokoparoprzepuszczalną do stosowania bezpośrednio na deskowaniu (min. 1000g/m<sup>2</sup>/24h) Kontrłaty przykręcać do krokwi dachowych wkrętami 4,5x100. Rozstaw łączników co 40cm. Łaty 4x6cm przykręcać w rozstawie dostosowanym do modułu blachodachówki, wkrętami 4,5x120. Użyte do przykręcenia łączniki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie np. metodą cynkowania. Obróbki dekarские montować systemowymi wkrętami. Deskę krawędziową przykręcać do krokwi zabezpieczonymi antykorozyjnie wkrętami 4x5x55 w dwóch rzędach co 40cm.

- ① Istniejące deskowanie
- ② Łata dachowa w 4x6cm. Rozstaw zgodny z modułem blachodachówki
- ③ Kontrłata dachowa 3x5cm. Rozstaw zgodny z rozstawem krokwi dachowych
- ④ Blachodachówka
- ⑤ Systemowy wkręt do blachodachówki i obróbek
- ⑥ Membrana dachowa
- ⑦ Systemowa obróbka krawędziowa
- ⑧ Deska ozdobna krawędziowa

Wszystkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.		USŁUGI PROJEKTOWE KORZENIOWSKI 58-540 KARPACZ ul. Matejki 16 tel. (75) 761-81-07	
OBIEKT	Remont budynku wielorodzinnego ul. Konstytucji 3 Maja 8; 58-540 Karpacz	KONSTRUKCJA Mgr inż. Robert Wieczorkowski	UPRAWNIENIA 294/00/DUW
INWESTOR	Gmina Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 Karpacz	OPRACOWAŁ Inż. Tomasz Korzeniowski	PODPIS
		RYSUJEK <b>Pokrycie blachodachówką. Krawędź dachowa Szczegół techniczny</b>	SKALA 1:10 DATA Czerwiec 2010 NR RYS. 20