



- ① Montowana stolarka w licu ściany
- ② Silikonowa masa uszczelniająca
- ③ Taśma rozprężna
- ④ Narożnik z siatką
- ⑤ Łącznik mechaniczny $\varnothing 8 \times 200$
- ⑥ Zaprawa klejowa zbrojona siatką
- ⑦ Wyprawa tynkarska
- ⑧ Płyta styropianowa gr. 14cm
- ⑨ Pianka montażowa do stolarki

Wszystkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.		USŁUGI PROJEKTOWE KORZENIOWSKI 58-540 KARPACZ ul. Matejki 16 tel. (75) 761-81-07	
OBIEKT	KONSTRUKCJA	UPRAWNIENIA	PODPIS
Remont budynku wielorodzinnego ul. Boczna 1; 58-540 Karpacz	Mgr inż. Robert Wieczorkowski	294/00/DUW	
INWESTOR	OPRACOWAŁ	PODPIS	
Gmina Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 Karpacz	Inż. Tomasz Korzeniowski		
	RYSunEK	SKALA	1:5
	Ocieplenie ościeża bocznego Szczegół techniczny	DATA	Czerwiec 2010
		NR RYS.	12