



UWAGA!!
 Do mocowania mechanicznego przystąpić najwcześniej po upływie 24h od naklejenia płyt. Minimalna ilość łączników mechanicznych 4szt./m².
 W strefie narożnikowej (150cm od narożnika docieplanej przegrody zwiększyć ilość łączników do 6szt./m². Minimalna odległość łącznika od krawędzi przegrody lub otworu okiennego i drzwiowego nie może wynosić mniej niż 10cm

- 1 łączniki mechaniczne
- 2 Płyta styropianowa gr. 14cm

Wszystkie prawa zastrzeżone. Rezerwa ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1984, o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.

OBIEKT
 Remont budynku wielorodzinnego
 ul. Nad Łomnicą 6; 58-540 Karpacz

INWESTOR
 Gmina Karpacz
 ul. Konstytucji 3 Maja 54
 58-540 Karpacz

USŁUGI PROJEKTOWE KORZENIOWSKI
 ul. Matejki 16
 58-540 KARPACZ
 tel. (75) 761-81-07

KONSTRUKCJA
 Mgr inż.
 Robert Wiczorkowski

UPRAWNIENIA
 294/00/DUW

RYSAWIER
 Układ łączników mechanicznych
 przegrody docieplanej
 Szczegół techniczny

SKALA
 1:20

DATA
 2010

TYTUŁ
 8