



**UWAGA!!**  
 Do mocowania mechanicznego przystąpić najwcześniej po upływie 24h od naklejenia płyt. Minimalna ilość łączników mechanicznych 4szt./m<sup>2</sup>.  
 W strefie narożnikowej (150cm od narożnika docieplanej przegrody zwiększyć ilość łączników do 6szt./m<sup>2</sup>. Minimalna odległość łącznika od krawędzi przegrody lub otworu okiennego i drzwiowego nie może wynosić mniej niż 10cm

- 1 łączniki mechaniczne
- 2 Płyta styropianowa gr. 14cm

<small>Wszystkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.</small>	
<b>OBIEKT</b> Remont budynku wielorodzinnego ul. Nad Łomnicą 18; 58-540 Karpacz	<b>USŁUGI PROJEKTOWE KORZENIOWSKI</b> 58-540 KARPACZ ul. Matejki 16 tel. (75) 761-81-07

<b>INWESTOR</b> Gmina Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 Karpacz	<b>KONSTRUKCJA</b> Mgr inż. Robert Wieczorkowski	<b>UPRAWNIENIA</b> 294/00/DUW	<b>PODPIS</b>
<b>PROJEKT</b> Układ łączników mechanicznych przegrody docieplanej Szczegół techniczny	<b>OPRACOWAŁ</b> inż. Tomasz Korzeniowski	<b>PODPIS</b>	<b>SKALA</b> 1:20
			<b>DATA</b> 22.09.2010
			<b>NR RYS.</b> 8