

Karpacz 16.10.2013 r.

RL.271.38.2013

W Y K O N A W C Y:

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że 09.10.2013 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo (fax) z dnia 11.10.2013 r., dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 207399-2013 z dnia 08.10.2013 roku, dotyczącego roboty budowlanej przy realizacji inwestycji pierwszego etapu budowy Administracyjnego Centrum Zarządzania Technicznego Miasta obejmującego budowę budynku remizy strażackiej w ramach projektu „Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lano, Szklarska Poręba i Karpacz”.

„Dotyczy: Budowy Administracyjnego centrum Zarządzania Technicznego Miasta obejmującego budowę budynku remizy strażackiej.

Zapytanie nr 2

1. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o wycinkę drzew oraz usunięcie korzeni. Proszę o zamieszczenie pozwolenia na wycinkę drzew Nr OSR – VI.613.144.2012 z dnia 16.08.2012 r.
2. Proszę o przekazanie informacji o sposobie współpracy z MZGKiM w Karpaczu przy przygotowaniu i organizacji placu budowy.
3. Proszę o podanie wielkości roślin do nasadzeń (drzewa i krzewy) oraz czasu pielęgnacji.
4. Proszę o dokładniejsze określenie parametrów posadzki przemysłowej: tj. grubości. (wg przedmiaru 3-5 mm, taka grubość nie jest stosowana), oraz podania głównych parametrów technicznych.
5. Dotyczy stolarki – wg projektu stolarka ma być dostarczona w kolorze RAL 9006, w ST znalazł się zapis, iż stolarkę aluminiową okienną należy dostarczyć okleinowaną w kolorze dębu. Proszę o uściślenie koloru stolarki. Chciałbym również zaznaczyć iż nie ma możliwości okleić aluminium, a jedynie pomalować.
6. W ST znalazł się zapis dotyczący wykonania nawierzchni na placu manewrowym dla służb z mieszanki mineralno – bitumicznej, proszę o wskazanie w przedmiarze pozycji która dotyczy tej nawierzchni.
7. Czy w zakresie przetargu jest też dostawa placu zabaw?
8. Proszę o potwierdzenie, iż pokrycie dachu należy wykonać z blachy tytan-cynk, a nie np. tytan-cynk-patyna.“

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:

Ad 1)

Przedmiar i decyzja na wycinkę drzew w załączonym pliku.

Ad. 2)

Prezes Spółki został poinformowany o konieczności współpracy przy organizacji placu budowy.

Ad. 3)

Wysokość roślin do nasadzeń – około 30 cm. Drzewa i krzewy muszą zachować żywotność po upływie 3 lat po upływie ich posadzenia (zgodnie z decyzją o wycince)

Ad. 4)

Posadzka przemysłowa utwardzona mineralną suchą posypką nawierzchniową tworzącą trwałą, odporną na ścieranie i pylenie nawierzchnię o zwiększonej odporności na penetrację olejów, smarów, mrozoodporną oraz łatwą do czyszczenia. Utwardzacz nałożony na świeżo układanej płycie betonowej gr. 10cm kl. C20/25 z włóknami przeciwskurczowymi stalowymi i polipropylenowymi.

Reakcja na ogień

A1fl

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach

powyżej 50 N/mm² (C50)

Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach

powyżej 7 N/mm² (F7)

Odporność na ścieranie na tarczy Böhme po 28 dniach

poniżej 9 cm³/50cm² (A9)

Twardość wg skali Mohsa

> 7

Prześlakliwość oleju:

0 mm

Odporność chemiczna

oleje, chłodziwo, bielinka, alkohol etylowy, detergenty alkaliczne, farba drukarska

Temperatura stosowania

od +5°C do +30°C

Ad. 5)

Ślusarkę wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.

Ad. 6)

Plac manewrowy dla służb z mieszanki mineralno-bitumicznej poza zakresem inwestycji.

Ad. 7)

W zakresie nie ma placu zabaw.

Ad. 8)

Projektant potwierdza pokrycie dachu lukarn z blachy tytanowo-cynkowej naturalnej o grubości 0,6.