



LEGENDA:	
	OS DROGI GMINNEJ NR 115734D UL. ŁĄCZNA
	GRANICE EWIDENCYJNE DZIAŁEK
	KRAWĘŻNIK BETONOWY WIBROPRASOWANY 15x30x100CM
	KRAWĘŻNIK BETONOWY WIBROPRASOWANY NAJAZDOWY 15x22x100CM
	KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100CM DO ROZBIÓRKI - MONTAŻ NOWEGO
	OBRZEŻE BETONOWE WIBROPRASOWANE 8x30x100CM
	NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO (WARSTWA WYRÓW. I ŚCIERALNA)
	OBSZAR JEZDNI DO FREZOWANIA GR. ŚR. 7CM I 4CM
	NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO (WARSTWA ŚCIERALNA)
	CHODNIK I ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8CM NA PODSYPCE CEM.-PIASK.
	DODATK. WZMOCNIENIE ISTN. JEZDNI MIESZANKĄ MIN.-ASFALT. W ILOŚCI 50KG/M2
	WYRÓWNANIE POBOCZY I ZJAZDÓW FREZOWINĄ LUB KRUSZYWEM KAMIENNYM
	WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW Z ASFALU ŁANEGO NA MOŚCIE
	KANALIZACJA DESZCZOWA - PRZEPUSTY
	KANALIZACJA DESZCZOWA - PRZYKANALIKI
	KANALIZACJA DESZCZOWA - KANAŁ BURZOWY
	KANALIZACJA DESZCZOWA ISTNIEJĄCA DO OCZYSZCZENIA
	KRAWĘŻNIK BETONOWY ISTNIEJĄCY DO USUNIĘCIA
	KRAWĘŻNIK BETONOWY ISTNIEJĄCY DO POZOSTAWIENIA
	ŚCIEKI I POBOCZA Z KOSTKI KAMIENNEJ NA PODBUDOWIE Z BET. C12/15 GR. 20CM
	ŚCIEKI Z PREFABR. BET. 60x50x15CM NA PODBUDOWIE Z BETONU C12/15 GR. 15CM
	URZĄDZENIA TECHNICZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ
	BARIERY OCHRONNE STALOWE NA MOSTACH
	ŚCIANKI CZOL. I UMOCNIAENIA WLOTÓW Z KAMIENIA GRANIT. PRZY PRZEPUSTACH

JKL PROJEKT JACEK JAKUBCZAK 58-506 Jelenia Góra, ul. Karłowicza 29/74 NIP 753-198-2614			
Obiekt:	Odbudowa nawierzchni, odwodnienia i chodnika w ciągu ulicy Skalnej (115674 D) w kilometrażu od 0+000 do 1+405 w Karpaczu - Etap I	Branża:	Drogonia
Inwestor:	GINA KARPACZ ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 KARPACZ	DR	
Przedmiot rysunku:	Projekt zagospodarowania terenu		Skala 1:500
Projektant:	inż. Krzysztof Sobała	upr.bud. 629/79	Data 04.2014
Asystent:	inż. Jacek Jakubczak		Rys. nr 3,2