



LEGENDA

Instalacja freonowa (rura cieczowa i gazowa)

Uwagi montażowe:

- 1) Montaż agregatów freonowych przewidzieć na konstrukcji wsporczej. Opracowanie wg branży budowlanej. Uwzględnić wymagania producenta dotyczące odległości serwisowych
- 2) Mocowania rurociągów na dachu wykonać za pomocą systemowych konstrukcji wsporczych.
- 3) Odprowadzenie skroplin z central dachowych i jednostek zewnętrznych klimatyzacji odprowadzić do najbliższej umywalki. Skropliny włączyć przez zaszyfonowanie wodne z mechanicznym zamknięciem przeciwapachowym i czyszczakiem.

		PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA Projektowanie, nadzór, doradztwo ul. Kukulcza 4, 86-061 Brzoza	TEMAT: PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KARPACZU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZACĄ
NAZWA RYSUNKU:	RZUT DACHU		SKALA: 1:100
ADRES:	ul Krótka 4, 58-540 Karpacz dz. nr ew. 368, 367/18, 356/1 i 542 obręb Karpacz 0002 dz. nr ew. 244 obręb Karpacz 0004		NR RYS. KL-04
INWESTOR:	GMINA KARPACZ ul. Konstytucji 3-go Maja 54, 58-540 Karpacz		
BRANZA:	INSTALACJA KLIMATYZACJI	DATA: 16.09.2016	
PROJEKTANT:	mgr inż. Wojciech Kabaciński nr upr.bud. KUP/0173/PWOS/09 specjalność: instalacje sanitarne		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Zbigniew Przekwas nr upr.bud. KUP/0141/POOS/06 specjalność: instalacje sanitarne		