1:100
1:500
POZIOM PORÓWNAWCZY
570.00 m n.p.m.
PROJ. RZĘDNA TERENU
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
Proj. studnia kanalizacyjna Ø1.0m, Rz.d.=580.55
Proj. włączenie do kanału Ø315, Rz.d.=581.05
Kolano 90°
Proj. włączenie kanału Ø113, Rz.d.=581.76
Proj. trójnik Ø113/113 PVC
5%
10.2m
Ø200x5,9mm PVC SN8
0.3%
160.0m
r. drenarska Ø113mm PVC L=160.0m
62.0m
61.9m
61.8m
r. drenarska Ø113mm PVC
D33
Tr1
Kr1
Tr2
Tr3
Tr4
Tr5
Tr6
Tr7
Tr8
Tr9
Tr10
Tr11
Tr12
Tr13
Tr14
Kr2
Tr15
Tr16
Tr17
Tr18
Tr19
Tr20
Tr21
Tr22
Tr23
Tr24
Tr25
Tr26
Tr27
Kr3
Kr2'
Tr2'
Tr3'
Tr4'
Tr5'
Tr6'
Tr7'
Tr8'
Tr9'
Tr10'
Tr11'
Tr12'
Tr13'
Tr14'
dz. nr 368

UWAGA
Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać pomiary kontrolne rzędnych istniejącego uzbrojenia i kanalizacji deszczowej do której zaprojektowano włączenie.

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem zmiany należy dokonać w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

Kanalizację deszczową układać na warstwie podsypki piaskowej 15 cm oraz w obsypce 30 cm

Drenaż układać na warstwie podsypki żwirowej (gr. 8-16mm) 10 cm oraz w obsypce 40 cm

PAMAR PROJEKT PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA Projektowanie, nadzór, doradztwo ul. Kukułcza 4, 86-061 Brzoza	TEMAT: PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KARPACZU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
NAZWA RYSUNKU:	PROFIL POŁUŻNY DRENAŻU BOISKA	SKALA: 1:100/500	
ADRES:	ul. Krótka 4 , 58-540 Karpacz, dz. nr ewid. 368, 367/18, 356/1 i 542 obr. Karpacz 0002; dz. nr ewid. 244 obr. Karpacz 0004	NR RYS.: S-07	
INWESTOR:	GMINA KARPACZ ul. Konstytucji 3-go Maja 54, 58-540 Karpacz		
BRANŻA:	SANITARNA - INSTALACJE ZEWNĘTRZNE	DATA:	16.09.2016
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Paweł Gruba		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Wojciech Kabaciński nr upr.bud. KUP/0173/PWOS/09 specjalność: instalacje sanitarne		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Tomasz Kochanowski nr upr.bud. KUP/0055/POOS/10 specjalność: instalacje sanitarne		