

PRZEDMIAR ROBÓT + KOSZTORYS OFERTOWY

WYKONAWCA: Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego „INTERPROJEKT” Dariusz Rusnak
58-508 Jelenia Góra, Dziwiszów, ul. Kaczawska 13

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ul. Granitowej i ul. Sikorskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą
BRANŻA ELEKTRYCZNA

ADRES INWESTYCJI: ul. Granitowa i ul. Sikorskiego w Karpaczu

INWESTOR: Gmina Karpacz
ADRES INWESTORA: ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz

KOD CPV: 45316110-9, 45232300-5

OPRACOWAŁ: Magdalena Kozłowska - Ogłaza

DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2017

PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA ELEKTRYCZNA					
Przebudowa ul. Granitowej i ul. Sikorskiego w Karpaczu					
OŚWIETLENIE ULICZNE, KANAŁ TECHNOLOGICZNY					
Lp	Pozycja wg specyfikacji	Symbol klasyfikacji KNNR	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	D-07.07.01	45316110-9	Kabel YAKXS 4x25mm ²	m	1 118,00
2	D-07.07.01	45316110-9	Przewód YDYżo 3x2,5mm ²	m	245,00
3	D-07.07.01	45316110-9	Bednarka Fe/ZN 30x4	m	948,00
4	D-07.07.01	45316110-9	Oprawa oświetleniowa LED 36W	szt	35,00
5	D-07.07.01	45316110-9	Słup rurowy aluminiowy 8m z wysięgnikiem 0,5m	kpl	2,00
6	D-07.07.01	45316110-9	Słup rurowy aluminiowy 7m z wysięgnikiem 0,5m	kpl	33,00
7	D-07.07.01	45316110-9	Fundament prefabrykowany do latarni	szt	35,00
8	D-07.07.03	45316110-9	Rura ochronna RHDPE 75	m	799,00
9	D-07.07.03	45316110-9	Rura ochronna RHDPE 110/6,3	m	135,00
10	D-07.07.03	45316110-9	Uziom szpilowy	kpl.	4,00
11	D-07.07.03	45316110-9	Wymiana rozdzielnicy/szafy oświetleniowej	kpl.	1,00
12	D-07.07.03	45316110-9	Przestawienie rozdzielnicy/szafy oświetleniowej wymiana fundamentu oraz zabezpieczeń obwodów	kpl.	1,00
13	D-03.10.01	45232300-5	Studnia kablowa SKR-1	kpl.	4,00
14	D-03.10.02	45232300-5	Kanalizacja HDPE75 jednonotworowa	m.	777,00
15	D-03.10.03	45232300-5	Kabel światłowodowy Z-XOTKtcdD 12x9/125 ITU-T	m	816,31
16	D-03.10.04	45232300-5	Kabel dla zasilania kamer YKYżo 3x2,5mm ²	m	831,85
17	D - 03.10.01	45232300-5	Przewiert sterowany ul.Skalna	kpl	1,00
18	D - 03.10.01	45232300-5	Przewiert sterowany ul.Kasprowicza	kpl	1,00
19	D-07.07.01	45316110-9	Pomiar rezystancji izolacji 1-pomiar	kpl	1,00
20	D-07.07.01	45316110-9	Pomiar rezystancji izolacji -pomiar następny	kpl	35,00
21	D-07.07.01	45316110-9	Pomiar ochrony przeciwporażeniowej 1-pomiar	kpl	1,00
22	D-07.07.01	45316110-9	Pomiar ochrony przeciwporażeniowej -pomiar następny	kpl	35,00
23	D-07.07.01	45316110-9	Pomiar natężenia oświetlenia	kpl	5,00
24	D-07.07.01	45316110-9	Pomiar rezystancji uziemienia	kpl	6,00

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA ELEKTRYCZNA							
Przebudowa ul. Granitowej i ul. Sikorskiego w Karpaczu							
OŚWIETLENIE ULICZNE, KANAŁ TECHNOLOGICZNY							
Lp	Pozycja wg specyfikacji	Symbol klasyfikacji KNNR	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	D-07.07.01	45316110-9	Kabel YAKXS 4x25mm ²	m	1 118,00		
2	D-07.07.01	45316110-9	Przewód YDYżo 3x2,5mm ²	m	245,00		
3	D-07.07.01	45316110-9	Bednarka Fe/ZN 30x4	m	948,00		
4	D-07.07.01	45316110-9	Oprawa oświetleniowa LED 36W	szt	35,00		
5	D-07.07.01	45316110-9	Słup rurowy aluminiowy 8m z wysięgnikiem 0,5m	kpl	2,00		
6	D-07.07.01	45316110-9	Słup rurowy aluminiowy 7m z wysięgnikiem 0,5m	kpl	33,00		
7	D-07.07.01	45316110-9	Fundament prefabrykowany do latarni	szt	35,00		
8	D-07.07.03	45316110-9	Rura ochronna RHDPE 75	m	799,00		
9	D-07.07.03	45316110-9	Rura ochronna RHDPE 110/6,3	m	135,00		
10	D-07.07.03	45316110-9	Uziom szpilowy	kpl.	4,00		
11	D-07.07.03	45316110-9	Wymiana rozdzielnicy/szafy oświetleniowej	kpl.	1,00		
12	D-07.07.03	45316110-9	Przestawienie rozdzielnicy/szafy oświetleniowej wymiana fundamentu oraz zabezpieczeń obwodów	kpl.	1,00		
13	D-03.10.01	45232300-5	Studnia kablowa SKR-1	kpl.	4,00		
14	D-03.10.02	45232300-5	Kanalizacja HDPE75 jednootworowa	m.	777,00		
15	D-03.10.03	45232300-5	Kabel światłowodowy Z-XOTKtdD 12x9/125 ITU-T	m	816,31		
16	D-03.10.04	45232300-5	Kabel dla zasilania kamer YKYżo 3x2,5mm ²	m	831,85		
17	D - 03.10.01	45232300-5	Przewiert sterowany ul.Skalna	kpl	1,00		
18	D - 03.10.01	45232300-5	Przewiert sterowany ul.Kasprowicza	kpl	1,00		
19	D-07.07.01	45316110-9	Pomiar rezystancji izolacji 1-pomiar	kpl	1,00		
20	D-07.07.01	45316110-9	Pomiar rezystancji izolacji -pomiar następny	kpl	35,00		
21	D-07.07.01	45316110-9	Pomiar ochrony przeciwporażeniowej 1-pomiar	kpl	1,00		
22	D-07.07.01	45316110-9	Pomiar ochrony przeciwporażeniowej -pomiar następny	kpl	35,00		
23	D-07.07.01	45316110-9	Pomiar natężenia oświetlenia	kpl	5,00		
24	D-07.07.01	45316110-9	Pomiar rezystancji uziemienia	kpl	6,00		
RAZEM NETTO							
PODATEK VAT 23%							
RAZEM BRUTTO							